





Centro de Proceso de Datos (CPD)

Infraestructura crítica para el procesamiento y almacenamiento seguro de
de información empresarial

¿Qué es un CPD?



Centralización

Un **CPD (Centro de Proceso de Datos)** centraliza servicios críticos de tecnología

Servicios

Gestiona **bases de datos, correo, usuarios y redes** corporativas

Equipamiento

Requiere **servidores potentes, discos y equipos redundantes** de alta disponibilidad



Operación 24/7

Debe operar **sin interrupciones** durante todo el año



Protección Integral

Objetivo: proteger integridad, confidencialidad y disponibilidad

Normativa y Estándares


1	ANSI/TIA-942 Estándar de referencia internacional que define requisitos de infraestructura y disponibilidad
2	Aspectos Clave Especifica estructura, ubicación, acceso y protección contra incendios
3	Redundancia Establece niveles de redundancia de equipos según criticidad del negocio
4	Dimensionamiento Diseño personalizado según volumen de datos y actividad empresarial




Ubicación: Edificio Dedicado

Características Principales

- Situado en zonas **seguras frente a catástrofes**
- Riesgo mínimo de **incendios, inundaciones, terremotos**
- Construcción con **encofrado protector** especializado
- Aislamiento frente a **fenómenos ambientales externos**
- Uso habitual en **grandes organizaciones**





Ubicación: Sala en Edificio

01

Refuerzo Estructural

Requiere **refuerzo estructural** del edificio para soportar el peso

03

Infraestructura

Incorporar **falso suelo y falso techo** para cableado y climatización

02

Ubicación Óptima

Evitar **sótanos** por humedad. Mejor en **plantas intermedias**

04

Seguridad


Debe tener **salidas de emergencia** y control de acceso obligatorio

Seguridad Contra Incendios



Materiales Ignífugos

Todos los materiales y muebles deben ser **resistentes al fuego**



Sistemas de Extinción

Uso de **detectores, extintores y agua nebulizada + nitrógeno**

Seguridad Ambiental

Sistemas más seguros que los **agentes gaseosos**, respetando medio ambiente y ambiente y personal

Accesos de Emergencia

Incorporación de **salidas de emergencia obligatorias** claramente señalizadas

Sistemas Eléctricos



Instalación Adecuada

Dimensionada para **carga estimada** y crecimiento futuro



Canalizaciones

Uso de **canalizaciones ocultas** en falso suelo y techo



Redundancia


Servidores con **fuentes redundantes** y acometidas dobles



Respaldo

Incorporación de **SAI + generador** para cortes prolongados

Separación obligatoria de **líneas eléctricas y de datos** con proveedores diferentes diferentes



Control de Accesos al CPD



Necesario para evitar accesos **no autorizados**. Mayor coste biométrico, pero máxima seguridad

Refrigeración en CPD

Condiciones Ideales

17-19°C

Temperatura

Rango óptimo de operación


45%±5

Humedad

Control preciso necesario

Sistemas de Refrigeración

- CPD pequeños: **aire acondicionado o splits**
- Configuración de **pasillos fríos y calientes**
- Climatización por **falso suelo o InRow**



Centros de Respaldo (DRS)

Réplicas del CPD principal para **recuperación ante desastres**. Ubicación diferente (20-40 km)

